計画の名称	大竹市公共下水道（防災・安全）		
計画の期間	令和２年度～令和６年度　(5 年間)	交付対象	大竹市


玖波第２処理系統
全体計画 13.90 ha
事業計画 13.90 ha
玖波第１処理系統
全体計画 55.50 ha
事業計画 55.50 ha
小方処理系統
小方分区
全体計画 177.60 ha
事業計画 177.60 ha
大竹処理区（小方・港町地区）
A07-014
小方ポンプ場
A07-012
A07-013
小方処理系統
三ツ石分区
全体計画 7.50 ha
事業計画 7.50 ha
木野処理系統
防鹿分区
全体計画 4.30 ha
事業計画 4.40 ha
小方処理系統
御園分区
全体計画 12.40 ha
事業計画 12.40 ha
大竹処理系統
御幸分区
全体計画 185.60 ha
事業計画 185.60 ha
大竹処理系統
白石分区
全体計画 90.20 ha
事業計画 90.20 ha
木野処理系統
上木野分区
全体計画 13.50 ha
事業計画 13.50 ha
大竹処理系統
元町分区
全体計画 102.50 ha
事業計画 102.50 ha
木野処理系統
木野分区
全体計画 12.60 ha
事業計画 12.60 ha
大竹処理区（元町地区）
A07-014
大竹下水処理場
A07-006
A07-007
A07-008
A07-009
A07-010
A07-011
N
凡　例
記　号
名　称
全体計画区域界
市街化区域界
処理系統界
処理分区界
汚水幹線（計画）
汚水幹線（既設）
汚水圧送管
T
下水処理場
Ⓟ
汚水中継ポンプ場
合分流区域界
事業計画区域界
山地流入区域界
：事業計画区域
：A07-001
A07-002

本事業は全て認可区域内において実施する。

A07-001 大竹処理区（管渠調査）

A07-002 大竹処理区（管渠改築）

A07-003 大竹処理区（処理場，ポンプ場）SM計画第2期策定

A07-004 大竹処理区（処理場，ポンプ場）SM計画策定第2期改築実施設計

A07-005 大竹処理区（処理場，ポンプ場）施設データ電子化業務

A07-006 大竹下水処理場　最初沈殿設備・電気計装設備

A07-007 大竹下水処理場　最終沈殿設備・電気計装設備

A07-008 大竹下水処理場　反応タンク設備・電気計装設備

A07-009 大竹下水処理場　用水，汚泥輸送，濃縮設備・電気計装設備

A07-010 大竹下水処理場　ゲート設備

A07-011 大竹下水処理場　配管弁類，補機設備等

A07-012 小方ポンプ場　スクリーンかす設備・電気計装設備

A07-013 小方ポンプ場　沈砂池設備，配管弁類・電気計装設備

A07-014 大竹処理区　不明水調査業務